


## POHLED VÝCHODNÍ



## LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- 1 – FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BAUMIT BARVA BILÁ
- 2 – MONTOVANÝ FASÁDNÍ OBKLAD, FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT EXPRESS BARVA ANTRACIT, VČ. AL PODKLADNÍHO ROŠTU
- 3 – FASÁDNÍ OBKLAD Z KAMENNÝCH PÁSKŮ LEPENÝCH NA ZDIVO, BARVA ŠEDO–ČERNÁ
- 4 – HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, BARVA RÁMU ELOX – ANTRACIT
- 5 – HLINÍKOVÉ OKNA VČETNĚ HLINÍKOVÝCH PARAPETŮ, BARVA RÁMU ELOX – ANTRACIT
- 6 – HLINÍKOVÁ VRATA, BARVA ELOX – BILÁ
- 7 – GARÁŽOVÁ SEKČNÍ HLINÍKOVÁ VRATA, VRATA TEPELNĚ–IZOLAČNÍ, BARVA ELOX – BILÁ
- 8 – VSTUPNÍ PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, BARVA RÁMU ELOX – ANTRACIT
- 9 – STŘEŠNÍ DŘEVĚNÁ OKNA VČETNĚ HLINÍKOVÉHO LEMOVÁNÍ PRO HLADKOU KRYTINU, BARVA ELOX – ANTRACIT
- 10 – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT MINERÁLNÍ VATA TL. 60MM, VČETNĚ TENKOVRSŤVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY, BARVA BILÁ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY
- 11 – HLADKÁ STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA STROJNĚ PŘEVEDENA – RHEINZINK
- 12 – KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE (SVODY, ŽLABY, ZAVĚTROVACÍ LIŠTY, LEMOVÁNÍ ZDI, OPLECHOVÁNÍ ATIK A POD), RHEINZINK
- 13 – DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VSTUPNÍHO ZÁDVEŘÍ – LEPENÉ HOBLOVANÉ PROFILY, LAZUROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ DŘEVO
- 14 – OCELOVÉ ZÁBRADLÍ Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR "KOVÁŘSKÁ ČERN")
- 15 – KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ TERASY Z HLINÍKOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ, ELOX – ANTRACIT
- 16 – FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BAUMIT BARVA ŽLUTÁ



Vypracoval: Daniel Barták	Kontroloval(a): Petra Čapková DiS.	Třída: 3.B	VOŠ a SPŠ STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ DĚČÍN Čs. armády 10, DĚČÍN 1	
Název akce: <b>RODINNÝ DŮM LEINAD</b>			Datum:	
			Šk.rok:	2014/15
Název přílohy: <b>POHLED - VÝCHOD</b>			Měřítko: 1:50	Č.výkresu: -