


POHLED SEVERNÍ



LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- 1 – FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BAUMIT BARVA BILÁ  
2 – MONTOVANÝ FASÁDNÍ OBKLAD, FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT EXPRESS BARVA ANTRACIT, VČ. AL PODKLADNIHO ROŠTU  
3 – FASÁDNÍ OBKLAD Z KAMENNÝCH PÁSKŮ LEPENÝCH NA ZDIVO, BARVA ŠEDO–ČERNÁ  
4 – HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, BARVA RÁMU ELOX – ANTRACIT  
5 – HLINÍKOVÉ OKNA VČETNĚ HLINÍKOVÝCH PARAPETŮ, BARVA RÁMU ELOX – ANTRACIT  
6 – HLINÍKOVÁ VRATA, BARVA ELOX – BILÁ  
7 – GARÁŽOVÁ SEKČNÍ HLINÍKOVÁ VRATA, VRATA TEPELNĚ–IZOLAČNÍ, BARVA ELOX – BILÁ  
8 – VSTUPNÍ PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, BARVA RÁMU ELOX – ANTRACIT  
9 – STŘEŠNÍ DŘEVĚNÁ OKNA VČETNĚ HLINÍKOVÉHO LEMOVÁNÍ PRO HLADKOU KRYTINU, BARVA ELOX – ANTRACIT  
10 – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT MINERÁLNÍ VATA TL. 60MM, VČETNĚ TENKOVRSŤVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY, BARVA BILÁ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY  
11 – HLADKÁ STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA STROJNĚ PRAVEDENA – RHEINZINK  
12 – KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE (SVODY, ŽLABY, ZAVĚTROVACÍ LIŠTY, LEMOVÁNÍ ZDI, OPLECHOVÁNÍ ATIK A POD), RHEINZINK  
13 – DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VSTUPNÍHO ZÁDVEŘÍ – LEPENÉ HOBLOVANÉ PROFILY, LAZUROVACÍ NÁTĚR V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ DŘEVO  
14 – OCELOVÉ ZÁBRADLÍ Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR "KOVÁŘSKÁ ČERN")  
15 – KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ TERASY Z HLINÍKOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ, ELOX – ANTRACIT  
16 – FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BAUMIT BARVA ŽLUTÁ



Vypracoval: Daniel Barták	Kontroloval(a): Petra Čapková DiS.	Třída: 3.B	VOŠ a SPŠ STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ DĚČÍN Čs.armády 10, DĚČÍN 1	
Název akce: RODINNÝ DŮM LEINAD			Datum:	
			Šk.rok:	2014/15
Název přílohy: POHLED - SEVER			Měřítko:	Č.výkresu:
			1:50	-