


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Povrch	Podhled	Poznámka
1.01	GARAŽ	33,84	BETONOVÁ MAZANINA + NATĚR NA BETON	OMITKA + MALBA	OMITKA + MALBA	
1.02	DÍLNA	4,65	BETONOVÁ MAZANINA + NATĚR NA BETON	OMITKA + MALBA	OMITKA + MALBA	
1.03	SAUNA	9,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (MPREGNOVANE, PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 80MM, KERAMICKÝ OBKLAD ZA SPRCHOU
1.04	ZÁDVEŘÍ	2,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (MPREGNOVANE, PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 80MM
1.05	POKOJ I	17,00	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.06	KOUPELNA	5,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (MPREGNOVANE, PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ OBKLAD NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
1.07	CHODBA	4,16	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.08	POKOJ II	17,00	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.09	WC	2,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (MPREGNOVANE, PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ OBKLAD NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
1.10	CHODBA	14,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 80MM
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (MPREGNOVANE, PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ OBKLAD NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
1.12	SKLAD	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.13	KUCHYNĚ	11,70	VINYLOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (MPREGNOVANE, PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA, KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU
1.14	OBÝVACÍ POKOJ	40,17	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.15	KOUPELNA	10,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (MPREGNOVANE, PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ OBKLAD NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
1.16	PRACOVNA	8,88	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.17	CHODBA	7,79	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.18	ŠATNA	5,36	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.19	LOŽNICE	13,41	VINYLOVÁ	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.20	SCHODIŠTĚ	5,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA + MALBA	SDK ZÁVEŠENÝ POHLED (PROTIPOŽARNÍ)	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 80MM
1.21	LETNÍ KUCHYŇ	6,50	BETONOVÁ MAZANINA + NATĚR NA BETON	KERAMICKÝ OBKLAD, OMITKA + MALBA		
1.22	SKLAD ZAHRADNIHO NÁŘADÍ	6,50	BETONOVÁ MAZANINA + NATĚR NA BETON	OMITKA + MALBA		



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ZDIVO OBVODOVÉ Z CIHEL POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX, RESP. POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX, pevnost P8, NA MALTU POROTHERM
- ZDIVO VNITŘNÍ NOSNÉ RESP. OBVODOVÉ Z CIHEL POROTHERM 24 Profi DRYFIX, RESP. POROTHERM 25 AKU P+D, pevnost P10, NA MALTU POROTHERM
- ZDIVO VNITŘNÍ NENOSNÉ Z CIHEL POROTHERM 11,5 Profi resp. 14 Profi, P8 NA MALTU POROTHERM

- PRO OSazenÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S OBL. ZÁRUBNÍ ČISTÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU O 50 MM VĚTŠÍ NA KAŽDOU STRANU NEŽ JE ROZMĚR DVEŘÍ ( VČ. VÝŠKY ) - TECHNOL. PŘEDPIS MONTÁŽE
- VNĚJŠÍ PARAPETY HLINÍKOVÉ, SOUČAST DODÁVKY OKEN
- VNITŘNÍ PARAPETY PROVEDENY Z PARAPETNÍCH DESEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ DLE OKENNÍCH RÁMŮ
- KominOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL UNI 2020 VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH TVAROVEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- OKAPY A SVODY PROVEDENY Z RHEINZINK
- KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČASTÍ DODÁVKY STAVBY
- VNITŘNÍ A VENKOVNÍ KRBOVÁ TĚLISA NEJSOU SOUČASTÍ DODÁVKY STAVBY
- REVIZNÍ VÝLEZY DO PODSTŘEŠNÍHO OTVORU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15 DP3

Vypracoval: Daniel Barták	Kontroloval(a): Petra Čapková DIS.	Třída: 3.B	VOŠ a SPŠ STROJNÍ,STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ DĚČÍN	
Název akce: <b>RODINNÝ DŮM LEINAD</b>			Čs.armády 10, DĚČÍN 1	
Název přílohy: <b>PŮDORYS 1.N.P.</b>			Datum:	
			Šk.rok:	2014/15
			Měřítko: 1:50	Č.výkresu: -